

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州朗洲安全科技有限公司	资质证号	APJ-(黔)-007
服务对象	石城县横江丹阳加油站新增油罐项目		
服务范围	石城县横江丹阳加油站新增油罐项目的外部安全条件、总平面布置、主要装置（设施）、公用工程、安全管理等方面。		
业务范围	☐ 金属、非金属矿及其他矿采选业 ☒ 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造		
项目类别	安全验收评价	报告提交时间	2022.3
安全评价人员			
安全评价项目管理	项目组长	技术负责人	过程控制负责人
	杨衍超	谢发根	华永美
项目组其他人员	何炜		
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘察人员	勘察时间及任务	现场勘察照片
	杨衍超、何炜	2021.12.5	
安全评价项目简介	1、石城县横江丹阳加油站加油站所涉及危险化学品为汽油，汽油的数量不构成危险化学品重大危险源，也不涉及监控化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品、高毒物品、剧毒化学品，但汽油为首批重点监管的危险化学品和特别管控危险化学品，应按相关要求进行管控。 2、通过本报告分析，该加油站正常经营时有多种危险因素，如火灾、爆炸、电气伤害、车辆伤害、高处坠落、机械伤害、中毒窒息等危险因素。而加油站最主要的危险有害因素是火灾、爆炸，对此加油站全体员工必须保持高度的安全防护意识。 3、整改后，加油站公用工程能够满足安全经营的基本需要。 4、采用检查表评价法对加油站的选址、总平面布置及站内设施之间的安全距离、经营设施与设备、工艺方法、物料及产品安全性、电气仪表和公用工程、建筑与消防、罐区防静电、作业场所、安全管理制度和安全管理机构、重大生产安全事故隐患安全评价，加油站有部分不符合，针对不符合项，加油站进行了整改，并汇报《整改回复》，经整改复查，整改后能够满足要求。 5、经整改后，加油站设置了足量的消防灭火器材并取得了防雷防静电接地技术检测报告，其消防与防雷防静电符合安全规范要求。 6、经整改后，项目的外部防火距离、平面布置、安全设施和措施，能够满足国家法律、法规、标准、规范的要求。其油罐、加油机为正规专业单位制造，并经检测检验合格，采用带有油气回收的密闭卸油、加油系统；设施电气防爆防护、机械设备的保护等方面的安全设施建立有效。 7、该项目的作业条件相对较安全，在选定的4个单元中均出现可能危险		

	作业环境，且可能危险作业环境的出现均由物料和特殊条件的危险程度所决定。 8、危险度评价油储罐区得分12分，为II级，属于中度危险。 9、加油站制定了相应的责任制度、管理制度、操作规程和事故应急预案，加油站的安全管理机构工作有力，加油站安全经营管理处于正常有序开展范围。 10、加油站对现场存在的问题进行了整改，但受疫情影响，个别隐患无法立即完成，需等到疫情结束后才可完成，加油站对此也采取了相应的临时措施，风险可控。 根据相关的标准规范及法规要求进行评价，整改后，石城县横江丹阳加油站新增油罐项目周边环境、工艺设施、总体布局等符合《汽车加油加气加氢站技术标准》及其它标准规范的要求，该站管理人员以及安全管理组织、安全管理制度等符合《加油站作业安全规范》等法规的要求，也符合危险化学品经营单位的条件；该项目具备建设工程竣工验收的条件。
评价项目 其他信息	加油站的选址位于石城县横江镇丹阳桥206国道旁，距离横江镇约2km，距离石城县城约20km。 项目为油站新增埋地储油罐及配套管线。新增罐区东南面为洗车机棚，洗车机棚东南面为进站通道；新增罐区东面为空地，空地东面为当地民居，罐区内最近的储罐距离民居22.5m；罐区北面为山林地；罐区西面为加油站原有储罐区。 本项目为加油站改扩建工程，加油站在原有储罐区的东北面新建储罐区，新购储油罐及配套管线等设备设施。 新增储油罐均为内钢外玻璃钢双层卧式埋地储罐，新增储罐区设置在原有储罐区的东北面。新增油罐间距0.8m，油罐全部埋地布置且覆盖0.5m厚沙土，储油罐距离围墙3m。密闭卸油点设在储罐区南部，密闭卸油点距离站房5m。密闭卸油口旁，设有消防器材柜和消防沙池。新增储油罐均为0#柴油罐，新增通气管口设在油罐区中部，新增通气管高4m，新增通气管口距离站区围墙5m，距离密闭卸油点17m，距离站房20.5m。
备注	无

附件1：现场勘验影像资料





